

货币单位：人民币

合同包	品目号	服务名称	服务内容	数量	单价 (元)	总价 (元)
-----	-----	------	------	----	-----------	-----------

为了更好地做好我省地下水监测站点保护工作，福建省地质环境监测中心现就“国家地下水监测工程部分监测站点清淤及辅助设施维修工作”拟通过征集劳务单位的方式协助完成，欢迎从事相关工作的单位前来报名，有关情况如下：

一、工作量

对“福州市晋安区益凤村村委”等 13 个监测井（见附件）开展清淤及井口辅助设施加固等工作，其中 350322210500 号监测站点需再下一套井管防漏渣，部分监测井还需根据实际情况上钻机进行清除井内掉块。

二、工作周期

签订合同后 30 天内完成清淤及维修工作。

三、相关要求

1、监测站点的运行维护工作依照《地下水监测网运行维护规范》（DZ/T0307-2017）和年度工作方案等相关要求执行。

2、应征单位需自行配备空压机、发电机、钻机等专业设备。

3、加固的监测站点应分段挖开保护设施基座下部的填土至少 0.5m 深，再分段浇筑水泥，最后对基座底浇筑 1*1m 的平台防护，平台厚度 10cm。

4、监测站点洗井清淤至少到 2/3 的含水层厚度。

附件 监测井清淤及井口辅助设施维修监测站点明细表

一、清淤监测站点					
序号	编号	位置	原井深 (m)	现井深 (m)	备注
1	350111210528	福州市晋安区益凤村村委	100.53	40.1	清淤
2	350902210504	宁德市国土资源局蕉城分局	94.01	52.75	清淤
3	350322210500	莆田市仙游县大济镇钟峰村池头自然村钟山书院旁	110.72	28.35	清淤、重新下管
4	350702210720	南平市延平区夏道镇政府西南徐洋村新桥头 1 号	138.83	33.67	清淤
5	350721210649	南平市顺昌县法制公园	60.43	34.81	清淤
6	350723210690	南平市光泽县崇仁乡崇仁中学	52.26	37.72	清淤
7	350583210587	泉州市南安市水头镇文斗村大盈溪附近	67.58	35.24	清淤
8	350623210631	漳州市漳浦县赤土乡下坂村村部	70.59	48.70	清淤
9	350629210618	漳州市华安县华丰镇罗溪小学	75.7	61.17	清淤
10	350205210597	厦门市海沧区困瑶村海沧中学	100.77	75.38	清淤
11	350802210134	龙岩市新罗区龙门镇湖一村	32.86	17.44	清淤
二、井口辅助设施维修监测站点					
序号	编号	位置	维修措施	备注	
12	350583210583	泉州市南安市水头镇五里桥公园	保护井台		

技术服务

1
批
次

11800
0

118000

投标总价（大写）	人民币壹拾壹万捌仟元	小写：118000
----------	------------	-----------

